ecoforestation

179

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक–एफ1(72) 09/हरित राज./विकास/प्रमुवसं/ 11646 दिनांक:– 15-9-09

निमित,

प्रमुख शासन सचिव,
ग्रामीण विकास एंव पंचायती
राज विभाग,
राजस्थान, जयपुर

विषय:–नरेगा के अन्तर्गत ईको–रेस्टोरेशन कार्य स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

दिनांक 10 सितम्बर, 2009 को माननीय ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज मन्त्रीजी द्वारा हरित राजस्थान की प्रगति के संबंध में आयोजित समीक्षात्मक बैठक में यह निर्देश दिये गये कि अभयारण्य क्षैत्रों एंव ऐसे वन क्षैत्र जिसमें रुटस्टॉक उपलब्ध है, में पत्थर की दीवार से क्लोजर बनाये जाकर वन विकास के कार्यो को नरेगा के अन्तर्गत सम्पादित किया जावे। बैठक में चाहे अनुसार इस प्रकार के कार्य नरेगा में लिये जाने हेतु ईको–रेस्टोरेशन मॉडल बनाया जाकर सलंग्न प्रेषित हैं। इस मॉडल के अन्तर्गत 50 हैक्टर क्षेत्र में यदि वन भूमि की बाहरी सीमा होती हो उस पर ही 500 मीटर पक्की दीवार बनायी जाना प्रस्तावित है। पक्की दीवार बनाये जाने से वन क्षैत्र को अतिक्रमण एंव अवैध चराई से स्थायी सुरक्षा उपलब्ध होगी। इसी प्रकार क्षैत्र में नालों को ट्रीट किये जाने तथा पानी को संग्रहित करने हेतु छोटी नाडियाँ बनायी जाने से वन क्षैत्र का विकास होगा तथा वन्यजीवों के लिये पानी उपलब्ध होगा। इस मॉडल के अन्तर्गत एक हैक्टर में 100 रनिंग मीटर कन्टूर ट्रैन्चेज खोदी जाकर उन पर बीजाई का प्रावधान भी रखा गया है जिससे खाली क्षैत्रों में पौधे भी उगेगें। साईट के अनुसार टेक्नीकल एस्टीमेटस उप वन संरक्षकों द्वारा स्वीकृत किये जाकर जिला कलेक्टर्स को उपलब्ध कराये जावेगें। यद्यपि इस मॉडल में सामग्री के अन्तर्गत 48 प्रतिशत राशि व्यय होगी परन्तु जिला स्तर पर वानिकी के अन्य कार्यो में सामग्री मद के राशि नगण्य होने के कारण यह ध्यान रखा जावेगा कि सामग्रिक रुप से यह प्रतिशत कभी भी 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। कृपया नरेगा के अन्तर्गत ईको–रेस्टोरेशन कार्य को सभी जिलों में स्वीकृत किये जाने हेतु जिला कलेक्टर्स को आपके स्तर से निर्देशित कराने का कष्ट करें।

सलंग्न:–उक्तानुसार

भवदीय
[signature]
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
राजस्थान, जयपुर

8 OCT 2009

क्रमांक : एफ.1(72)09/हरित राज/विकास/प्रमुवसं/ दिनांक :

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक, जयपुर/जोधपुर/बीकानेर/उदयपुर/अजमेर/भरतपुर/कोटा/वन्य जीव, जयपुर/वन्य जीव, उदयपुर/वन्य जीव, जोधपुर/परियोजना, कोटा/बनास परियोजना, जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(विकास) राजस्थान, जयपुर

F4(13) RD/NREGA/H.Raj/09-10 9 OCT 2009

Copy to Distt Collectors & DPC (NREGA) - ALL for n/a
CEOs & ADPC (NREGA) - ALL

8/10/09
PD EGS

MODEL COST ESTIMATES FOR ECO-RESTORATION

UNIT : 50 Ha.
PERIMETER : 60 M/Ha.
LABOUR RATE : Rs. 100/- Day
COST ESTIMATES IN Rs. / Ha.

FIRST YEAR (Amount Rs. in lac)

S.No.		Item	Rate	Material	Labour	Total
1		Survey and demarcation of area and also preparation of treatement map and accordingly prepare estimate of site	29/Ha.	4	25	29
2		Fencing of areas		0	0	0
	A	Partly by ditch 1.20m. Deep, 1.50 m. wide at top and 0.80 m. at bottom (on an average 30m/Ha.)	108.33/m	0	3250	3250
	B	Partly by stone wall 1.20 m. height, 0.80 at base and 0.60 m. at top (on an average 20 m./Ha.)	100/M.	0	2000	2000
	C	Partly by masonary pucca wall height 1.20m., width 0.45m. with pillar having width 0.6m. length 0.45m. at the interval of 2.25m., on the outer forest boundary (on an average 10 m./Ha.)	1600/M.	12800	3200	16000
3		Treatement of nallas by construction series of check dams and dry random rubble/earthen/brush wood/silt detention dams/small anicuts/nadis.	Prorata	1164	3791	4955
4		Restoration of natural regeneration by cut back of root- stock and making crescent shaped mounds.	Prorata	8	375	383
5		Eradication of weeds	Prorata	72	556	628
6		Digging of 100 rmt. Of Staggered/Continous contour trenches of cross section 45 x 45 cm. and "V" ditch as per site requirement.	12.50/m.	0	1250	1250
7		Sowing or dibbling of grass and other seeds including cost of seeds.	Prorata	48	151	199
8		Construction of approach road, inspection path and walking trails.	Prorata	209	784	993
9		Purchase of Sign boards & their fixing.	Prorata	83	38	121
10		Miscellaneous and unforeseen expenditure	Prorata	42	52	94
		Total		14429	15471	29900